	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 1 из 39


УТВЕРЖДЕНО

приказом ОАО «Севернефтегазпром»

от 09 . 12 .2021 № 807


**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗАКАЗЧИКА
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМ
РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»**

г. Новый Уренгой
2021

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 2 из 39

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Область применения	3
2.	Нормативные ссылки	4
3.	Термины и определения	5
4.	Сокращения	7
5.	Общие положения	8
6.	Требования к организациям и специалистам, осуществляющим строительный контроль заказчика	9
7.	Порядок организации и осуществления строительного контроля заказчика	12
8.	Функции участников строительного контроля заказчика	16
9.	Порядок взаимодействия участников строительного контроля и строительного контроля заказчика	25
	Приложение 1. Форма распределительного документа о закреплении специалистов строительного контроля за объектом	29
	Приложение 2. Форма Уведомления о выявленных нарушениях	31
	Приложение 3. Форма Акта об устранении нарушений	32
	Приложение 4. Форма Справки об отсутствии замечаний по результатам проверки приёмо-сдаточной (разрешительной и исполнительной) документации	33
	Приложение 5. Форма Акта на остановку работ	34
	Приложение 6. Форма Разрешения на возобновление работ	35
	Приложение 7. Правила проверки подлинности сертификатов соответствия/деклараций на поставляемые подрядными организациями МТР	36
	Приложение 8. Список локальных нормативных актов ОАО «Севернефтегазпром», обязательных к исполнению при оказании услуг по строительному контролю	38
	Приложение 9. Форма Информационной справки о результатах строительного контроля	39

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 3 из 39

1. Область применения

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано с целью реализации требований, установленных Федеральными законами [1, 2], Градостроительным кодексом [3], Гражданским кодексом [4], а также Положением [5].

Согласно требованиям Градостроительного кодекса [3], Положения [5] и Федерального закона [1], заказчик в процессе строительства, реконструкции (дооборудования, технического перевооружения, модернизации) и капитального ремонта объектов капитального строительства должен организовать контроль выполнения работ, которые влияют на безопасность объекта, а также контроль за соблюдением требований технических регламентов.


1.2. Положение устанавливает порядок организации и осуществления строительного контроля заказчика, а также требования к специализированным организациям и специалистам, осуществляющим строительный контроль заказчика при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, модернизации и дооборудовании (далее – строительство, реконструкция), и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром» (за исключением скважин).

1.3. Положение предназначено для применения структурными подразделениями Общества, а также:

сторонними специализированными организациями или физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) при организации и осуществлении строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром» (за исключением скважин);

сторонними юридическими лицами или физическими лицами (индивидуальными предпринимателями), осуществляющими авторский надзор за строительством и реконструкцией объектов ОАО «Севернефтегазпром» (за исключением скважин), а также выполняющими работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов ОАО «Севернефтегазпром» (за исключением скважин).

Договоры со сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) на осуществление строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром» (за исключением скважин), на проведение авторского надзора проектными организациями за строительством и реконструкцией объектов «Севернефтегазпром» (за исключением скважин), а

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 4 из 39

также на выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов ОАО «Севернефтегазпром» (за исключением скважин) должны содержать ссылку на настоящее Положение.

2. Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие документы:

[1] Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

[2] Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

[3] Градостроительный кодекс Российской Федерации;

[4] Гражданский кодекс Российской Федерации;

[5] Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468);

[6] Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

[7] Стратегия развития системы управления производственной безопасностью ПАО «Газпром на период 2021-2030 годов (утверждена приказом ПАО «Газпром» от 09.09.2020 № 368);

[8] Свод правил по проектированию и строительству СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений;


[9] Свод правил Минстроя России СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений;

[10] Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций (утвержден постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29);

[11] Свод правил Минстроя России СП 392.1325800.2018 Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Исполнительная документация при строительстве. Формы и требования к ведению и оформлению;

[12] Свод правил Минстроя России СП 48.13330.2019 Организация строительства;

[13] Руководящий документ Ростехнадзора России РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и(или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 5 из 39

капитального строительства;

[14] Постановление Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»;

[15] ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий;

[16] СТО Газпром 2-2.2-473-2010 Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством зданий и сооружений ОАО «Газпром»;

[17] СТО Газпром 2-2.3-954-2015 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Порядок проверки подрядных организаций на соответствие требованиям ПАО «Газпром» к выполнению работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту объектов ПАО «Газпром»;

[18] СТО Газпром 2-2.4-083-2006 Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промышленных и магистральных газопроводов;

[19] СТО Газпром 2-3.5-354-2009 Порядок проведения испытаний магистральных газопроводов в различных природно-климатических условиях.

3. Термины и определения


В Положении применены следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

Авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ.

Авторский надзор – контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной документации.

Генеральный подрядчик – юридическое лицо или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт по договору с заказчиком, допущенное к выполнению работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов ОАО «Севернефтегазпром» и имеющее право привлекать к исполнению третьих лиц.

Заказчик – ОАО «Севернефтегазпром» (далее – Общество), имеет право заключать договоры о выполнении инженерных изысканий, подготовке

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 6 из 39

проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства; подготавливать задания на выполнение указанных видов работ, предоставлять лицам, выполняющим инженерные изыскания и(или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждать проектную документацию, подписывать документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществлять иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

Контроль качества – проверка количественных и(или) качественных характеристик свойств продукции (работ, услуг).


Лаборатория контроля качества – юридическое лицо или подразделение юридического лица, осуществляющее отбор образцов и испытания с целью контроля качества изделий, материалов и результатов проводимых технологических операций при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром».

Неразрушающий контроль – контроль, при котором не должна быть нарушена пригодность технических устройств, зданий и сооружений к эксплуатации.

Объект(ы) ОАО «Севернефтегазпром» – объект(ы) капитального строительства (незавершённого) ОАО «Севернефтегазпром» (за исключением скважин), включая реконструкцию (достройку, надстройку, расширение), модернизацию, дооборудование, техническое перевооружение (далее – реконструкцию), а также объект(ы) капитального ремонта основных средств.

Подрядная организация (подрядчик) – юридическое лицо, выполняющее работы при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте по договору с генеральным подрядчиком и допущенное к выполнению работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов ОАО «Севернефтегазпром».

Производственная безопасность – состояние защищённости основных фондов, работников ОАО «Севернефтегазпром», а также третьих лиц (включая их имущество) и окружающей среды от воздействия негативных факторов, происшествий, вредных и опасных производственных факторов. Составляющими производственной безопасности являются охрана труда,

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 7 из 39

промышленная и пожарная безопасность, безопасность дорожного движения.

Происшествие – любое нежелательное событие, случившееся в структурных подразделениях ОАО «Севернефтегазпром», которое привело или могло привести к ущербу здоровья работника, а также посетителя, подрядчика на производстве, аварии, инциденту, пожару.

Профильное подразделение – структурное подразделение ОАО «Севернефтегазпром», на которое распорядительным документом ОАО «Севернефтегазпром» возложены задачи планирования, организации контроля качества строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов ОАО «Севернефтегазпром».

Служба контроля качества – представители генерального подрядчика, обеспечивающие организацию и осуществление строительного контроля.

Специализированная организация – юридическое лицо или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее строительный контроль заказчика по договору с заказчиком.

Специалист строительного контроля – представитель специализированной организации, непосредственно осуществляющей строительный контроль заказчика.

Средство контроля, измерения и испытание – техническое средство, вещество или материал, применяемые для проведения контроля, испытания и измерения.


Строительный контроль – контроль, проводимый в процессе капитального строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов в целях проверки соответствия выполняемых работ результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям Технических регламентов, промышленной безопасности, нормативной, проектной, рабочей и организационно-технологической документации.

Строительный контроль заказчика – строительный контроль, осуществляемый специализированной организацией в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ОАО «Севернефтегазпром».

4. Сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

АРМ ККРР – автоматизированное рабочее место контроль качества ремонтных работ;

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 8 из 39

ВИК	– визуальный и измерительный контроль;
ЛНА	– локально-нормативный акт;
ЛКК	– лаборатория контроля качества;
МТР	– материально-технические ресурсы (в т.ч. материалы, оборудование, изделия и т.п.);
МТЦ	– материально-технические ценности;
НД	– нормативный документ;
НТД	– нормативная и техническая документация;
НКСС	– неразрушающий контроль сварных соединений;
ПД и РД	– проектная и рабочая документация;
ПНР	– пусконаладочные работы;
ППР	– проект производства работ;
ПБ	– производственная безопасность;
РК	– радиографический контроль;
СК	– строительный контроль;
СКК	– служба контроля качества.

5. Общие положения


5.1. На всех этапах строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ОАО «Севернефтегазпром» должны осуществляться следующие виды контроля:

СК генерального подрядчика, осуществляемый в соответствии с Градостроительным кодексом [3] и Положением [5];

СК заказчика, осуществляемый в соответствии с Градостроительным кодексом [3], Положением [5] и настоящим Положением;

авторский надзор, осуществляемый в соответствии с Федеральным законом [1], Градостроительным кодексом [3], СП 11-110-99 [8], СП 246.1325800.2016 [9], СТО Газпром 2-2.2-473, Положением об авторском надзоре проектных организаций за строительством зданий и сооружений ОАО «Севернефтегазпром».

5.2. СК заказчика должен осуществляться с целью контроля и надзора за ходом, качеством и объёмами выполняемых генеральным подрядчиком и подрядчиками работ, проверки и подтверждения их выполнения в соответствии с требованиями проектной и подготовленной на её основе рабочей документации, результатами инженерных изысканий, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов, действующих НД и за соблюдением требований ПБ.

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 9 из 39

5.3. На объектах ОАО «Севернефтегазпром» при осуществлении нового строительства, реконструкции или проведении капитального ремонта, СК заказчика должен быть организован профильным подразделением и осуществляться специализированными организациями, имеющими опыт оказания услуг по СК.

5.4. При осуществлении СК заказчика проверяется наличие проведения организациями, участвующими в производстве работ, лабораторного контроля качества в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ОАО «Севернефтегазпром».

Лабораторный контроль качества выполняется с целью подтверждения соответствия характеристик и свойств применяемых материалов, изделий, конструкций, а также результатов контроля требованиям НД, проектной и разработанной на её основе рабочей документации, что контролируется в процессе производства работ специалистами СК заказчика.


Лабораторный контроль качества применяемых при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте материалов должен осуществляться организациями, участвующими в производстве работ, путём проведения комплекса измерений и испытаний собственными и/или сторонними по отношению к организации, осуществляющей контроль качества, ЛКК. Лаборатория, осуществляющая ЛКК должна быть аккредитована на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025.

5.5. В рамках осуществления СК заказчика специалистами СК должны проводиться выборочные испытания материалов, изделий, конструкций и результатов процессов, реализуемых при строительстве во взаимодействии с собственными или сторонними ЛКК. Объём и номенклатура, подлежащие выборочным испытаниям, определяются условиями заключенного договора на оказание услуг по СК заказчика.

5.6. При осуществлении СК заказчика проверяется факт проведения на этапе входного контроля МТР организациями, участвующими в производстве работ, контроле материалов, изделий и оборудования, поступающих на объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта.

6. Требования к организациям и специалистам, осуществляющим строительный контроль заказчика

6.1. Требования к специализированным организациям и их специалистам должны быть закреплены условиями договоров на осуществление СК заказчика, а также отражены в регламенте оказания услуг по СК заказчика и

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 10 из 39

технологических картах проведения СК.

6.2. Специализированные организации должны:

иметь организационно-штатную структуру, положения о структурных подразделениях, осуществляющих СК заказчика, и должностные инструкции специалистов СК, которые определяют их служебные права, обязанности и связанную с ними ответственность;

обеспечивать осуществление СК заказчика силами своих квалифицированных, обученных и аттестованных специалистов СК;

обеспечить руководство процессом СК лицами, имеющими высшее профессиональное образование, квалификацию и опыт работы в области СК не менее 3-х лет;

обеспечивать на местах производства работ осуществление СК заказчика силами своих специалистов СК, умеющих применять по назначению и имеющих в наличии на местах контроля поверенные средства измерений и контроля, удостоверяющие требованиям НД по точности и диапазону измерений;

иметь транспортные средства для обеспечения доставки специалистов СК к местам производства работ;

контролировать исполнение требований ПБ при выполнении работ на объектах ОАО «Севернефтегазпром» в случае, когда данная функция возложена условиями договора на оказание услуг по СК заказчика.

6.3. В специализированных организациях распорядительными документами должны назначаться лица, отвечающие:

за хранение, эксплуатацию и метрологическое обеспечение технических средств, в том числе средств контроля, измерений и испытаний;


функционирование системы менеджмента качества;

обеспечение требований ПБ;

подготовку, хранение и ведение актуализированной базы НД, применяемой при осуществлении СК заказчика на объектах ОАО «Севернефтегазпром»;

учёт, хранение и присвоение личных номерных штампов специалистами СК, а также ведение журнала контроля поступления, выдачи в пользование, сдачи личных номерных штампов специалистов СК.

6.4. К осуществлению СК заказчика должны допускаться лица, не имеющие медицинских противопоказаний, имеющие высшее профессиональное образование и практический опыт работы по сооружению или эксплуатации объектов добычи, транспорта, переработки и хранения опасных продуктов, прошедшие обучение по СК и проверку знаний в соответствии с требованиями

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 11 из 39

Порядка [10] и имеющие право осуществления контроля качества и приёмку отдельных видов и законченных этапов строительного-монтажных работ.

Специалисты строительного контроля должны быть аттестованы в области промышленной безопасности, пройти проверку знаний по охране труда и пожарно-техническому минимуму, иметь аттестацию на визуально-измерительный контроль не ниже второго уровня.

6.5. В осуществлении СК заказчика на объектах ОАО «Севернефтегазпром» за сварочными работами должны принимать участие специалисты СК, прошедшие профессиональную подготовку в области сварочного производства на руководство и технический контроль за проведением сварочных работ, включая работы по технической подготовке производства сварочных работ, разработку производственно-технологической документации, и имеющие аттестацию специалиста сварочного производства не ниже второго уровня.

6.6. В осуществлении СК заказчика на объектах ОАО «Севернефтегазпром» за НКСС должны принимать участие специалисты СК, знающие средства НКСС, владеющие технологией контроля, обученные классифицировать результаты контроля и выполнять операции по поиску дефектов в соответствии с нормами и критериями, установленными в НД, а также имеющие аттестационные удостоверения по неразрушающему контролю на рентгенографический и ультразвуковой контроль не ниже второго уровня.

6.7. Специалист СК, осуществляющий контроль качества электромонтажных работ и работ в части КИПиА должен иметь группу допуска по электробезопасности не ниже IV и профессиональную подготовку, включающую:

знание электротехники в объёме профильного высшего учебного заведения;


полное представление об опасности при работах в электроустановках;

знание требований к технической эксплуатации электрооборудования, правил пользования и испытаний средств защиты, устройства электроустановок и пожарной безопасности в объёме занимаемой должности;

знание схем электроустановок и оборудования обслуживаемого участка, знание технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ;

умение проводить инструктаж, организовывать безопасное проведение работ, осуществлять надзор за членами бригады;

знание правил освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи и умение практически оказывать её пострадавшему;

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 12 из 39

умение обучать работников правилам охраны труда, приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производстве и умение практически её оказывать.

6.8. Специалист СК должен состоять в штате специализированной организации. В период выполнения должностных обязанностей специалист СК обязан иметь на подконтрольном ему объекте квалификационные и аттестационные документы, а также заверенные копии документов, в том числе в области охраны труда, пожарно-технического минимума и промышленной безопасности, подтверждающие его компетенции в соответствии с 6.3.-6.7., в зависимости от контролируемого вида работ.


6.9. Специалист СК на объектах ОАО «Севернефтегазпром» должен иметь личный номерной штамп при подтверждении качества и объёмов на этапе освидетельствования и приёмки работ в оформляемой подрядчиком исполнительной документации при визировании актов о приёмке выполненных работ, а также при выдаче Уведомлений о выявленных нарушениях, оформляемых в соответствии с приложением № 2.

6.10. Специалист СК направляется на объект ОАО «Севернефтегазпром» согласно приказу «О назначении ответственного лица для оказания услуг строительного контроля за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом на объектах ОАО «Севернефтегазпром» и при нахождении на объекте должен соблюдать все требования пропускного и внутриобъектового режимов, требования ПБ и другие требования, являющиеся обязательными к выполнению на объекте ОАО «Севернефтегазпром».

7. Порядок организации и осуществления строительного контроля заказчика

7.1. Специализированные организации, осуществляющие СК заказчика на объектах ОАО «Севернефтегазпром», до начала работ должны разработать, согласовать с Заказчиком и утвердить ЛНА, устанавливающий порядок организации и проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства Общества, который должен учитывать требования настоящего Положения, а также устанавливать:

- требования к работникам;
- порядок подготовки, обучения и аттестации специалистов, задействованных в организации и осуществлении СК;
- порядок расстановки и закрепления специалистов СК (в том числе их

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 13 из 39

замены на объекте) по видам работ, в соответствии с их квалификацией по видам работ;

порядок получения, выдачи и сдачи личных номерных штампов специалистам СК для заверений своей подписи;

порядок технического оснащения средствами измерений специалистов СК;

порядок взаимодействия с участниками строительства, реконструкции и капитального ремонта в соответствии с разделом 9;

порядок контроля за работой и функционированием СКК (в том числе ЛКК);

порядок участия в СК заказчика специалистов структурных подразделений, ответственных за эксплуатацию и производственных отделов, в том числе отделов и служб ПБ Общества;

специфику по видам контроля и этапам контроля видов работ;

периодичность, методы и объёмы контроля;

порядок контроля за обеспечением ПБ при выполнении работ (оказания услуг) подрядными организациями на объектах ОАО «Севернефтегазпром»;

порядок учёта и ведения документации по СК заказчика;

порядок информирования о результатах проведённого СК заказчика;


порядок реализации принципов независимости СК заказчика, объективности и беспристрастности при осуществлении СК заказчика на объектах ОАО «Севернефтегазпром».

7.2. Специализированные организации должны определить и документально оформить организационно-распорядительными документами организационную структуру, полномочия, права и ответственность подразделений, а также порядок сменности специалистов СК при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром».

При формировании организационно-распорядительного документа о закреплении специалиста СК за объектом, должна учитываться имеющаяся у специалиста СК аттестация по данному виду контролируемых работ, и информация о закреплении средств контроля и измерений по объекту на время проведения работ. Форма организационно-распорядительного документа о закреплении специалистов строительного контроля за объектом приведена в приложении № 1.

Специализированные организации должны осуществлять СК заказчика в соответствии с утверждёнными положениями о структурных подразделениях.

Специалисты СК заказчика должны руководствоваться своими должностными инструкциями в соответствии с утверждёнными положениями

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 14 из 39

о структурных подразделениях.

Специалисты СК заказчика должны руководствоваться своими должностными инструкциями в соответствии с обозначенными в них обязанностями.


Специалисты структурных подразделений Общества, ответственные за эксплуатацию объектов ОАО «Севернефтегазпром», в случае их привлечения к осуществлению СК заказчика должны руководствоваться своими должностными инструкциями в рамках компетенций по основной специальности, с учётом отражённого в должностных инструкциях функционала СК заказчика по отдельным видам работ.

7.3. При организации СК заказчика с привлечением специализированных организаций в договоре оказания услуг по строительному контролю между Обществом и специализированной организацией должны быть определены:

- обязанности, права и ответственность сторон;
- сроки начала и окончания оказания услуг по СК заказчика;
- условия пребывания, а также порядок определения необходимой численности привлекаемых для СК заказчика специалистов СК;
- объёмы и периодичность передачи информации, предоставляемой заказчику о ходе, качестве и объёмах работ, выполняемых на подконтрольных объектах ОАО «Севернефтегазпром»;
- способы передачи информации, каналы связи, а также использование служебного транспорта;
- порядок взаимодействия между специалистами СК и представителями заказчика;
- ответственность сторон и порядок разрешения споров, в том числе определены штрафные санкции за ненадлежащее качество оказанных услуг по СК заказчика;
- другие вопросы, регламентирующие деятельность специалистов СК и представителей заказчика на объектах ОАО «Севернефтегазпром» при осуществлении СК заказчика;
- регламент оказания услуг по СК заказчика, содержащий номенклатуру и способы реализации СК заказчика специализированной организацией с учётом специфики конкретных объектов.

7.4. В соответствии с условиями договора оказания услуг по СК заказчика должен разрабатываться единый регламент на все объекты строительства, реконструкции с учётом типовых видов выполняемых работ.

Регламент оказания услуг по СК заказчика при проведении капитального ремонта должен разрабатываться на группу объектов, указанных в каждом

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 15 из 39

заключенном отдельном договоре на оказание услуг по СК заказчика со специализированной организацией.

7.5. В регламенте оказания услуг по СК заказчика должны быть указаны периодичность, методы и объёмы СК заказчика, ссылки на требования НД.

7.6. Специализированная организация должна обеспечить специалистов СК необходимыми для исполнения задач по осуществлению СК заказчика нормативными и техническими документами, техническими средствами (в том числе транспортными, средствами связи и фото, видеофиксации), средствами контроля, измерений и испытаний, спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также оборудованным рабочим местом, обеспечивающим хранение необходимой документации, средств контроля, измерений и испытаний, оргтехники, с условием круглосуточного доступа или доступа по режиму работы подрядных организаций.

7.7. Привлечение специализированными организациями третьих лиц для осуществления СК заказчика должно быть согласовано заказчиком и отражено в договоре на оказание услуг по СК заказчика и/или в договоре генерального подряда.

7.8. СК заказчика за соблюдением требований ПБ, порядок взаимодействия с подрядчиком по обеспечению требований ПБ должен осуществляться в соответствии с Регламентом ОАО «Севернефтегазпром» по организации производственного контроля за соблюдением подрядными организациями требований производственной безопасности.


7.9. Заказчик при организации СК заказчика должен:

предоставить специалистам СК проектную и рабочую документацию со штампом «В производство работ»;

своевременно известить специалистов СК обо всех изменениях, вносимых в ПД и РД в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта;

обеспечить участие специалистов СК в комиссиях по испытаниям и приёмке, а также в составе рабочих и приёмочных комиссий по приёмке законченных строительством объектов.

7.10. При осуществлении СК заказчика специализированные организации должны руководствоваться нормативными документами, устанавливающими требования к СК, контролю качества при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром», требования к ПБ, а также условиями заключённого договора на оказание услуг по СК заказчика.

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 16 из 39

8. Функции участников строительного контроля заказчика

8.1. Заказчик на основании Градостроительного кодекса [3] и Положения [5] при организации строительного контроля осуществляет функции п.п. 8.1.1 – 8.1.20:

8.1.1. Заключение и сопровождение договоров со специализированными организациями на оказание услуг по СК заказчика.

8.1.2. Контроль за подтверждением СК заказчика качества выполненных работ.

8.1.3. В соответствии с заключенным договором обращение в проектную организацию с целью согласования внесения изменений в ПД и РД в процессе производства работ на объекте или получение положительного заключения экспертизы в случае, когда она необходима, на внесенные изменения в ПД и РД. Контроль за своевременным оформлением изменений в ПД и РД.

8.1.4. Содействие в обеспечении доступа специалистов СК к средствам связи на месте производства работ для отправки уведомлений, фотодокументов и других документов.

8.1.5. Извещение специализированной организации в соответствии с заключенным договором на оказание услуг по СК заказчика о начале осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также предоставления сведений о режиме работы генерального подрядчика и подрядчика.

8.1.6. Участие уполномоченных представителей заказчика в составе комиссий по проведению входного контроля качества материалов, изделий и оборудования при вовлечении в производство работ на основании Положения [5].


8.1.7. Организация и проведение производственно-технических совещаний по вопросам хода, качества и обеспечений безопасного производства работ на объектах ОАО «Севернефтегазпром» участниками системы управления качеством.

8.1.8. Осуществление контроля за нахождением специалистов СК на объектах ОАО «Севернефтегазпром» при производстве работ.

8.1.9. Ведение претензионной работы с генеральным подрядчиком в части контроля качества работ в соответствии с условиями заключенных договоров.

8.1.10. Контроль установленных сроков устранения нарушений, в том числе по ПБ, генеральным подрядчиком в соответствии с условиями заключенного договора, согласно выданным СК заказчика уведомлениям.

8.1.11. Организация предоставления от генерального подрядчика на

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 17 из 39

проверку специалистам СК корректно оформленного комплекта разрешительной и исполнительной документации по законченным этапам работ в соответствии с условиями заключенного договора.

8.1.12. Организация предоставления информации о ходе работ и неустранённых нарушениях, в том числе по ПБ, на объекте в ответ на запросы надзорных или контролирующих органов.

8.1.13. Участие в работе комиссий по очистке полости, испытанию, осушке и заполнению азотом смонтированных участков трубопроводов в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-354.

8.1.14. Участие в предоставлении построенного объекта строительства к приёмке рабочей комиссией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с СП 48.13330.2019 [12].

8.1.15. Согласование ППР с полным комплектом операционно-технологических карт по видам работ, оформленного в соответствии с СП 48.13330.2019 [12].

8.1.16. Контроль устранения несоответствий в проектной документации, выявленных в процессе строительства, в соответствии с условиями договора на проектирование, формализованный возврат документации с выявленными несоответствиями проектировщику, контроль и документированная приёмка исправленной документации, передача её генеральному подрядчику в производство работ.

8.1.17. Участие на основании Градостроительного кодекса [3] в проверке соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на её основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов.


8.1.18. В случае выявления грубых нарушений принятие решения о приостановке работ на объектах капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «Севернефтегазпром» посредством выдачи соответствующих указаний СК заказчика (специализированной организации).

8.1.19. Контроль качества предоставления услуг по СК заказчика.

8.1.20. Для объектов капитального ремонта внесение данных в АРМ ККРР о выявленных специалистами СК нарушениях и информации об устранении нарушений с прикреплением подтверждающих материалов.

8.2. Специализированная организация на основании Положения [5] осуществляет функции п.п. 8.2.1. – 8.2.28:

8.2.1. Проверка соответствия проводимых на объекте ОАО «Севернефтегазпром» работ действующей НД, ПД и РД, оформленной

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 18 из 39

заказчиком со штампом «В производство работ», условиям заключенного договора с заказчиком на оказание услуг по СК заказчика, реализация требований регламента оказания услуг по СК заказчика, а также раздела 7.

8.2.2. Хранение образцов подписей и оттисков личных штампов специалистов СК, закреплённых распорядительными документами на местах производства работ, с целью исключения фактов подделки подписей, печатей специалистов СК в формах исполнительной документации.

Условия хранения образцов подписей и оттисков личных штампов, закреплённых распорядительными документами за специалистами СК должны исключать возможность несанкционированного доступа. Допуск к образцам подписей и оттисков штампов для сравнения с завизированными документами должен производиться только в присутствии уполномоченного представителя заказчика.

8.2.3. Проверка готовности в соответствии с договорами строительного подряда генерального подрядчика и подрядчика к выполнению работ на объекте ОАО «Севернефтегазпром», в части наличия у него:

разрешительных документов в соответствии с перечнем, утверждённым СК заказчика;

полного комплекта ПД и РД со штампом «В производство работ», переданной заказчиком;

согласованного ППР, разработанного и оформленного в соответствии с СП 48.13330.2019, с полным комплектом операционно-технологических карт по видам работ.


8.2.4. Участие в соответствии с Положением [5] в проведении входного контроля материалов, изделий и оборудования, поступающих на объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта, с подтверждением результатов входного контроля путём постановки подписи и личного штампа.

В соответствии с требованиями Положения [5], СП 392.1325800.2018 [11], СП 48.13330.2019 [12] и на основании договора строительного подряда входной контроль МТР должен быть организован лицом, осуществляющим строительство и проведён комиссией в составе представителей исполнителя работ, СКК и уполномоченного представителя заказчика. Функция специалистов СК состоит в проверке:

наличия аттестаций у участников комиссии по входному контролю;

наличия документов о качестве материалов и изделий, вовлекаемых в производство работ;

подлинности сертификатов/деклараций соответствия МТР, поставляемых подрядными организациями, путём сверки на информационном ресурсе органа

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 19 из 39

по сертификации данного МТР, согласно правил проверки подлинности сертификатов соответствия/деклараций на поставляемые МТР, указанных в приложении № 7;

правильности и своевременности оформления результатов входного контроля;

соответствия проведения процедуры по входному контролю, требованиям согласованных операционно-технологических карт, входящих в состав ППР;

обеспечения ПБ участниками производства работ при их выполнении.

При наличии положительных результатов проверки, специалист СК подтверждает качество проведения процедуры входного контроля путём внесения в заключительную часть акта входного контроля записи «ВК проведён в соответствии с требованиями НТД» и постановки подписи, скреплённой личным штампом специалиста СК, если другой порядок участия специалиста СК не предусмотрен НД для отдельной номенклатуры МТР.

8.2.5. Контроль соблюдения генеральным подрядчиком и подрядчиком правил складирования и хранения применяемых МТР в соответствии с договором строительного подряда. При выявлении нарушений неправильного складирования/хранения МТР специалист СК имеет право запретить их применение до устранения нарушения и выяснения возможности применения данных МТР на объекте.


Контроль повторного проведения процедуры входного контроля после устранения нарушений правил складирования и хранения МТР.

8.2.6. Участие в процедуре допуска технологий сварки и НКСС.

8.2.7. На основании требований Градостроительного кодекса [3] и Положения [5] совместно с генеральным подрядчиком и подрядчиком освидетельствование и приёма скрытых работ и промежуточная приёмка возведённых строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

8.2.8. Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения работ, контроля последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов.

8.2.9. При обнаружении несоответствия специалист СК должен выдать уполномоченному представителю генерального подрядчика Уведомление о выявленных нарушениях, которое должно быть оформлено по форме в соответствии с приложением № 2.

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 20 из 39

Уведомление о выявленных нарушениях должно быть оформлено в трёх экземплярах, один из которых остаётся у специалиста СК, второй передаётся представителю заказчика на объекте, третий экземпляр передаётся представителю генерального подрядчика и подлежит обязательному исполнению.

Подрядчику, при его наличии, копию Уведомления о выявленных нарушениях должен направить генеральный подрядчик.

Информацию об оформленных и выданных Уведомлениях о выявленных нарушениях специалист СК должен внести в раздел 4 общего журнала работ, оформляемого в соответствии с РД 11-05-2007 [13], с указанием реквизитов, номера, даты и сроков устранения.


Выявленные нарушения, отражённые в Уведомлении о выявленных нарушениях, должны быть корректно изложены, не допуская при этом двоякого толкования, однозначно идентифицированы по месту и характеру несоответствия и иметь чёткие ссылки на пункты действующих НД, ПД и РД (страница, лист чертежа), операционно-технологических карт, требования которых нарушены или не выполнены проверяемой организацией, а также сроки устранения нарушений, как правило, согласованные с представителями генерального подрядчика и подрядчика, за исключением аварийных ситуаций, когда выявленный брак или нарушение строительных норм и правил, проектных решений, требует немедленного устранения.

Незначительные нарушения, срок устранения которых не превышает одних суток, должны быть отражены специалистом СК в виде замечаний или предложений в журнале замечаний и предложений. В случае отсутствия факта устранения участниками производства работ таких замечаний в указанный срок, нарушения включаются специалистом СК в состав Уведомления о выявленных нарушениях.

8.2.10. Закрытие Уведомления о выявленных нарушениях должно осуществляться специалистом СК на основании Акта об устранении нарушений, который должен быть оформлен по форме в соответствии с приложением № 3, полученного от генерального подрядчика, согласованном путём проставления подписи уполномоченным представителем указанной организации, с приложением подтверждающих документов, фотоматериалов и визы представителя СКК о проведенном контроле в процессе устранения.

8.2.11. Контроль обеспечения ПБ при выполнении работ (оказании услуг) подрядчиками в соответствии с договором строительного подряда на объектах ОАО «Севернефтегазпром».

8.2.12. Приостановка работ специалистом СК должна производиться при

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 21 из 39

выявлении нарушений требований ПБ и экологической безопасности, в случаях, предоставляющих угрозу жизни и здоровью людей, а также при осуществлении действий, способных привести к возникновению несчастных случаев, пожаров, аварий и инцидентов, несоблюдения технологии производства работ, повлекшей за собой брак, а именно:

непригодность либо недоброкачество используемых подрядчиком материалов, выявленная в процессе выполнения работ;

выполнение работ с нарушениями, дефектами, делающими невозможным выполнение последующих видов работ;

выполнение работ с нарушениями, дефектами, оказывающими влияние на безопасность жизни и здоровья людей;

выявление вероятности неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы подрядными организациями на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «Севернефтегазпром»;

выявление вероятности последующего возникновения чрезвычайной ситуации на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «Севернефтегазпром»;


выявление иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «Севернефтегазпром».

Дополнительными основаниями приостановки работ могут являться:

непринятие своевременных и действенных мер со стороны генерального подрядчика и подрядчика по устранению грубых нарушений требований норм и правил при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром», способных привести к браку, причинению ущерба, либо угрожающих жизни и здоровью людей, выявленных вновь и/или отмеченных в ранее выданных Уведомлениях о выявленных нарушениях специалистов СК и других контролирующих органов, срок устранения которых истёк.

В случае принятия решения о приостановке работ специалист СК по предварительному согласованию с заместителем генерального директора по ремонту и капитальному строительству – начальника управления Заказчика запрещает подрядчику дальнейшее производство работ/оказание услуг и составляет акт на остановку работ с указанием причины их остановки и времени начала простоя согласно приложению № 5.

Акт на остановку работ направляется в день его оформления заместителю генерального директора по ремонту и капитальному строительству –

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 22 из 39

начальнику управления и диспетчеру производственно-диспетчерской службы заказчика для регистрации акта на остановку работ и доклада генеральному директору заказчика.

Акт на остановку работ направляется в адрес генерального подрядчика по факсу с одновременным направлением по почте заказным письмом с уведомлением, копия акта на остановку работ вручается представителю генерального подрядчика (подрядчик) под роспись для оперативного устранения нарушения. При отсутствии на объекте на момент проверки представителя генерального подрядчика, копия акта выдается под роспись старшему звена, участка (бригадиру, бурильщику, оператору) подрядчика.

При получении акта на остановку работ генеральный подрядчик принимает меры по устранению нарушений в указанные в акте сроки.


После устранения нарушений генеральный подрядчик информирует СК заказчика, составившего акт на остановку работ, об устранении нарушений и о готовности к возобновлению работ. В случае если акт на остановку работ выдан в связи с отсутствием у генерального подрядчика необходимых документов, генеральный подрядчик одновременно обеспечивает передачу заказчику соответствующих документов.

Специалист СК в течение двух рабочих дней после получения уведомления генерального подрядчика об устранении нарушений проводит проверку их устранения с выездом на объект, либо на основании предоставленных генеральным подрядчиком подтверждающих документов (например, оформленный наряд-допуск) по результатам проверки незамедлительно оформляет разрешение на возобновление работ согласно приложению № 6. Копия разрешения на возобновление работ вручается представителю генерального подрядчика (подрядчика) под роспись.

Информация о возобновлении работ оперативно направляется в приемную заместителя генерального директора по ремонту и капитальному строительству – начальника управления и диспетчеру производственно-диспетчерской службы заказчика для регистрации разрешения на возобновление работ.

8.2.13. Ежедневный контроль наличия, полноты, качества и своевременности (без отставания от хода производства работ) оформления генеральным подрядчиком исполнительной документации и входящих в её состав геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов, а также протоколов лабораторных испытаний.

8.2.14. Контроль за работой СКК.

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 23 из 39

8.2.15. Контроль за работой лаборатории и специалистов НКСС подрядчиков в части подтверждения полноты проведённого контроля, правильности действий специалистов НКСС, проверки наличия операционно-технологических карт НКСС, правильности маркировки снимков РК, пригодности к расшифровке результатов НКСС (рентген снимков, эхограмм), правильности расшифровки дефектов и оформления заключений НКСС.

Служба СК при необходимости может привлечь на основе договора представителей независимой лаборатории НКСС для участия в контроле за работой лаборатории и специалистов НКСС подрядчиков.

Подтверждением качества проведения НКСС является отсутствие замечаний специалистов СК к работе ЛКК и специалистов НКСС, отражённых в специальном журнале, оформляемом в соответствии с РД 11-05-2007 [13], в том числе отдельно оформленных Уведомлений о выявленных нарушениях касательно качества работы ЛКК.

8.2.16. Контроль исполнения генеральным подрядчиком предписаний органов государственного надзора, а также устранения нарушений, указанных в Уведомлениях о выявленных нарушениях специалистов СК, авторского надзора и других контролирующих органов в соответствии с условиями договора строительного подряда.


8.2.17. Оценка специалистом СК совместно с генеральным подрядчиком и подрядчиком соответствия выполненных работ, в том числе конструкций, участков инженерных сетей и других объектов требованиям проекта и НД на основании Положения [5] и СП 48.13330.2019 [12].

Подтверждению в Актах о приёмке выполненных работ, оформленных по форме № КС-2 в соответствии с Постановлением [14], подлежат только фактически выполненные объёмы работ, проконтролированные освидетельствования и принятые специалистами СК на объекте, на которые оформлен и подписан всеми участниками процесса производства работ полный комплект исполнительной документации.

Подтверждению со стороны специалистов СК в Актах о приёмке выполненных работ, оформленных по форме № КС-2 в соответствии с Постановлением [14], не подлежат объёмы, виды работ, не освидетельствованные и не принятые в связи:

с наличием брака, в том числе устраненного, качество устранения которого без экспертиз подтвердить невозможно;

применением МТР с неподтверждённым качеством (отсутствие сопроводительных документов качества, не прошедших процедуру входного контроля с оформлением результатов), не предусмотренных ПД и РД в

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 24 из 39

отсутствие согласований проектной организации и заказчика.

отсутствием оформленной исполнительной документации на выполненный объём работ;

отсутствием согласованной проектной организации и заказчика при наличии отступлений от утверждённых проектных решений;

наличием неустранённых замечаний на выполненные виды и объёмы работ в Уведомлениях о выявленных нарушениях, а также не устранённых замечаний авторского надзора.

8.2.18. Подготовка предложений и участие в проведении выборочного инспекционного контроля качества материалов, изделий, конструкций, а также результатов контроля.

8.2.19. Подготовка предложений и участие в проведении выборочного инспекционного контроля качества сварных соединений неразрушающими методами по 9.10. с применением физических методов НК сварных соединений в объёме не более 5 % от количества сварных стыков в текущем месяце.


8.2.20. Контроль присутствия на объекте ОАО «Севернефтегазпром» назначенного организационно-распорядительными документами в соответствии с договором строительного подряда генерального подрядчика и/или подрядчика руководителей и специалистов, ответственных за безопасное ведение работ.

8.2.21. При проведении специальных видов работ (подводно-технических, буровых, взрывных и т.д.), в случае привлечения сторонних специалистов для осуществления специального вида СК заказчика на основании договора на оказание услуг по СК заказчика, контроль данной деятельности должен осуществляться специалистом СК, ответственным за осуществление СК на объекте в целом.

8.2.22. При необходимости, участие в комиссиях по проведению выборочных испытаний материалов, используемых при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте на соответствие спецификациям заводов-изготовителей, требованиям строительных норм и правил, а также проектным решениям.

8.2.23. Проверка состава и комплектности приёмо-сдаточной (разрешительной и исполнительной) документации по законченному строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекту ОАО «Севернефтегазпром» с выдачей Справки об отсутствии замечаний по результатам проверки приёмо-сдаточной (разрешительной и исполнительной) документации по п. 9.15., которая должна быть оформлена по форме в соответствии с приложением № 4.

8.2.24. Контроль и участие в испытаниях, предусмотренных ПД и РД.

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 25 из 39

8.2.25. Участие в составе приёмочной комиссии по оценке соответствия законченного строительством объекта ОАО «Севернефтегазпром» требованиям действующего законодательства, рабочей документации и НД, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов.

8.2.26. Доведение перед началом работ в соответствии с заключенными договорами до генерального подрядчика сформированного и утверждённого заказчиком перечня разрешительной и приёмо-сдаточной документации, подлежащей оформлению в период производства работ на объекте и предоставляемой при сдаче законченного строительством объекта.


8.2.27. Ведение учёта и анализа, контроль устранения выявленных нарушений при проведении работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов ОАО «Севернефтегазпром». Анализ причин периодически повторяющегося или повторно допускаемого брака и нарушений при ведении работ и контроль исполнения мероприятий по их устранению генеральным подрядчиком. Ежемесячное предоставление заказчику информационной справки по форме приложения № 9, по результатам строительного контроля в разрезе каждой подрядной организации с отражением выявленных нарушений с ранжированием по видам нарушений с учётом конкретных условий договора, а также с указанием количества предписаний, не выполненных в установленный срок.

8.2.28. Разработка, согласование с Заказчиком и утверждение технологических карт проведения СК на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «Севернефтегазпром». Перечень обязательных технологических карт указывается в договоре.

9. Порядок взаимодействия участников строительного контроля и строительного контроля заказчика

9.1. Заказчик до начала производства работ должен передать специалистам СК, закреплённым распорядительными документами за объектами ОАО «Севернефтегазпром», один экземпляр ПД и РД по объекту строительства, реконструкции и капитального ремонта со штампом «В производство работ» на бумажной и электронном носителе.

9.2. Заказчик до начала работ на объекте ОАО «Севернефтегазпром» передаёт руководителю СК заказчика график производства СМР, разработанный генеральным подрядчиком ППР с входящими в его состав операционно-технологическими картами, оформленный в соответствии

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 26 из 39

с СП 48.13330.2019 [12].

9.3. Общество и специализированная организация должны осуществлять свою деятельность по СК заказчика в соответствии с заключенным договором и данным Положением. Список локальных нормативных актов ОАО «Севернефтегазпром», обязательных к исполнению при оказании услуг по строительному контролю, приведён в приложении № 8.


9.4. В случае корректировки сроков выполнения работ на объекте строительства, заказчик обязан уведомить специализированную организацию в срок не позднее 5 (пять) календарных дней со дня принятия решения о корректировке сроков.

9.5. Специализированная организация должна сформировать, утвердить у Заказчика и передать до начала работ на объекте ОАО «Севернефтегазпром» генеральному подрядчику перечень приёмо-сдаточной документации по каждому конкретному объекту строительства, реконструкции и капитального ремонта, разработанный на основании рабочей и нормативной документации.

9.6. Заказчик письменно до начала производства работ (видов работ) должен поставить в известность специалистов СК на объекте ОАО «Севернефтегазпром» о должностных лицах генподрядчика и заказчика, назначенных ответственными за взаимодействие со специалистами СК, и должностных лиц, уполномоченных принимать участие в освидетельствовании работ, а также подписывать исполнительную документацию.

9.7. Специализированная организация распорядительным документом должна назначить ответственных представителей СК по видам контролируемых работ на объектах ОАО «Севернефтегазпром». При закреплении за объектом ОАО «Севернефтегазпром» нескольких специалистов СК, специализированная организация должны назначить среди них старшего группы с функциями координации работ специалистов СК, приёмки объёмов выполненных работ, распределения специалистов СК на месте производства работ, взаимодействие с представителями заказчика.

9.8. Специалист СК совместно с представителем СКК, а также уполномоченными организационно-распорядительными документами ответственными за организацию и производство работ представителями генерального подрядчика и подрядчика в соответствии с Положением [5] должны осуществлять освидетельствование работ, скрывааемых последующими работами (далее – скрытые работы), и промежуточную приёмку возведённых строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 27 из 39

9.9. Специалист СК совместно с представителем СКК, а также уполномоченным организационно-распорядительными документами ответственным за организацию и производство работ представителем генерального подрядчика и подрядчика в соответствии со Сводом правил [12] должен осуществлять приёмку законченных видов (этапов) работ на соответствие действующей НД, ПД и РД.

9.10. По требованию специалиста СК должен выполняться инспекционный НК физическими методами.

Инспекционный НК сварных соединений должен выполняться теми же методами и средствами НК, что и первичный НК сварных соединений.


Инспекционный НК в зависимости от условий договора по строительству, реконструкции и капитальному ремонту между генеральным подрядчиком и заказчиком может выполняться ЛКК специализированной организации или ЛКК подрядной организации.

Результаты инспекционного НК должны быть направлены заказчику, руководителю сварочно-монтажных работ и руководителю обособленного подразделения подрядчика, выполняющего НК. При обнаружении существенных несовпадений результатов инспекционного НК и первичного НК, выполненного подразделением генерального подрядчика или подрядчика, генеральный подрядчик должен провести служебное расследование причин возникновения нарушений и принять меры по устранению нарушений и недопустимых дефектов.

9.11. Генеральный подрядчик совместно со специалистами СК на основании требований Положения [5] и договора строительного подряда должен проводить проверку соответствия законченных строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов ОАО «Севернефтегазпром» требованиям проектной и подготовленной на её основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов.

9.12. Генеральный подрядчик на основании требований СП 48.13330.2019 [12] и в соответствии с договором строительного подряда, заключенным с заказчиком, должен предъявлять специалистам СК на объекте исполнительную документацию с целью подтверждения фактически выполненных объёмов работ, корректности оформленных документов и проставления визы специалистами СК в Актах о приёмке выполненных работ, оформленных по форме № КС-2 в соответствии с Постановлением [14].

9.13. При получении уведомления о проведении проверки государственными надзорными органами заказчик должен известить всех

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 28 из 39


участников строительства, реконструкции и капитального ремонта или специализированную организацию о сроках предстоящей проверки.

9.14. Заказчик в соответствии с условиями договора на оказание услуг по СК заказчика ежемесячно должен подтверждать фактическое выполнение оказанных услуг по СК заказчика на всех объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта. Основанием для приёмки услуг по СК заказчика по объектам ОАО «Севернефтегазпром» являются подписанные первичные документы, перечень и форма которых определены условиями заключенного договора на оказание услуг по СК заказчика.

9.15. Представитель СК заказчика в адрес заказчика выдаёт Справку об отсутствии замечаний по результатам проверки приёмо-сдаточной (разрешительной и исполнительной) документации по законченному строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекту (оборудованию, системе), а также отсутствию не устранённых нарушений, выявленных контролирующими органами, связанных с качеством выполненных работ по форме в соответствии с приложением № 4, которая является основанием для разрешения проведения испытаний трубопроводов (технологических, магистральных) и передачи заказчиком к выполнению ПНР на конкретном оборудовании, системе, установке, агрегате.

9.16. Для проведения работ по очистке полости, испытаниям и заполнению азотом трубопроводов и оборудования объектов ОАО «Севернефтегазпром» должны быть назначены комиссия на основании совместного приказа генерального подрядчика и заказчика в соответствии с условиями заключенного между заказчиком и генеральным подрядчиком договора по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Председателя комиссии назначают из числа руководителей генерального подрядчика. В состав комиссий должны быть включены представители заказчика, генерального подрядчика, специализированной организации.

Председатель комиссии должен обеспечить заблаговременное, не менее чем за пять рабочих дней, информирование участников комиссии о начале проведения работ по испытаниям.

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 29 из 39

Приложение 1
(рекомендуемое)

Форма распорядительного документа о закреплении специалистов строительного контроля за объектом

ПРИКАЗ (РАСПОРЯЖЕНИЕ)

« ____ » _____ 20__

г. Новый Уренгой

№ _____

О закреплении специалистов для осуществления строительного контроля заказчика

В связи с _____ (указывается основание для назначения специалистов на осуществление строительного контроля) на объекте _____ (указывается наименование объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), расположенного _____ (указывается строительный адрес объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта)

ПРИКАЗЫВАЮ (ОБЯЗЫВАЮ):

1. Создать группу из числа специалистов _____ (указывается структурное подразделение) для осуществления строительного контроля заказчика за _____ (строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта на период с ____ по ____ (указывается период пребывания специалистов на объекте) в следующем составе:

_____ (должность, Ф.И.О. специалиста)
 _____ (должность, Ф.И.О. специалиста)


2. Включить в состав группы в указанный период привлечённых специалистов _____ (в случае необходимости указываются другие структурные подразделения Общества, специалисты которых привлекаются к осуществлению отдельных функций по строительному контролю):

_____ (должность, Ф.И.О. специалиста)
 _____ (должность, Ф.И.О. специалиста)

3. Назначить руководителем группы специалистов для осуществления строительного контроля заказчика за _____ (строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта, с правом подтверждения качества и объёмов выполненных работ в актах по форме № КС-2 в соответствии с «Регламентом оказания услуг по строительному контролю...» (приложение № ____ к Договору от _____ № ____):

_____ (должность, Ф.И.О. специалиста)

4. Специалистам, выполняющим функции по строительному контролю в составе группы, руководствоваться в работе действующими нормативными документами и корпоративными стандартами ОАО «Севернефтегазпром», принимать участие в комиссионной проверке качества поступающих на объект строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, совместно с генеральным подрядчиком участвовать

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 30 из 39

в освидетельствовании скрытых работ и промежуточной приёмке строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения с правом подписания исполнительной документации, проводить другие контрольные мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, взаимодействовать по вопросам обеспечения качества _____ (*строительства, реконструкции, капитального ремонта*) с ответственными представителями заказчика, генерального подрядчика, авторского надзора, участвующими в _____ (*строительстве, реконструкции, капитальном ремонте*) объекта.

5. Начальнику Службы строительного контроля _____ (*указывается должность, Ф.И.О. ответственного работника*) провести с вышеуказанными работниками целевой инструктаж о соблюдении трудовой дисциплины, охраны труда и пожарной безопасности, организовать доставку до объекта и размещение работников на территории _____ (*в случае необходимости, указывается вахтовый жилой городок, комплекс, общежитие, расположенные вблизи удалённых объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта*), обеспечить работников поверенными в установленном порядке средствами инструментального контроля и измерений, необходимой нормативной и организационно-методической документацией (*указывается положение, инструкции, регламенты, технологические карты по контролю и другие локальные нормативные документы организации*) и автотранспортом.

6. Секретарю _____ (*указывается должность, Ф.И.О. ответственного работника*) направить в ОАО «Севернефтегазпром» в срок _____ (*указывается срок*) копию настоящего приказа (распоряжения).

7. Контроль за исполнением настоящего приказа (распоряжения) возложить на _____ (*должность, Ф.И.О.*).


Приложения:

(*в приложении прикладываются сведения о профессиональной подготовке и аттестации специалистов, включённых в группу, а также информация о закреплении средств контроля и измерений по объекту на время проведения работ*).

 Должность уполномоченного представителя
 специализированной организации

 Фамилия и инициалы

Исполнитель (Ф.И.О.), тел.

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 31 из 39

Приложение 2
(обязательное)

Форма Уведомления о выявленных нарушениях

(наименование организации, осуществляющей СК заказчика)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ № _____

« _____ » _____ 20__

Кому: _____

Копия: _____

Мною, _____ (Ф.И.О., должность специалиста строительного контроля, наименование подразделения) в присутствии _____ (Ф.И.О., должность представителя генеральной и подрядной организации) на объекте _____ (капитального ремонта, реконструкции, строительства, указать наименование объекта) в ходе выполнения _____ работ (указать вид выполняемых работ) выявлены следующие нарушения требований действующих нормативных документов, отступления от проектной документации:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Наименование нормативного документа, пункт, шифр проекта, лист	Предлагаемый срок устранения	Примечание
1.				
2.				

В связи с тем, что выявленные нарушения ведут к снижению качества работ и уровня безопасности объектов ОАО «Севернефтегазпром», необходимо: _____.

После устранения нарушений прошу Вас представить официальный ответ в _____ (наименование организации, осуществляющей СК заказчика) по E-mail: _____, тел. _____.

Подписи: _____
 _____ (должность специалиста строительного контроля, подпись, расшифровка подписи)


Номерной штамп
 специалиста строительного

Ознакомлен:

Представитель генерального подрядчика
 _____ (подпись, расшифровка подписи)

Представитель подрядчика
 _____ (подпись, расшифровка подписи)

Отметка о закрытии уведомления

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 32 из 39

Приложение 3
(обязательное)

Форма Акта об устранении нарушений

Акт об устранении нарушений

В соответствии с Уведомлением о выявленных нарушениях № _____ от «_____» _____ 20__ г., выданным _____ (должность, И.О.Ф.) нами _____ (наименование подрядной организации) выполнены следующие мероприятия:

№	
п/п	
1.	
2.	

Приложения:

Представитель генерального
подрядчика _____ (подпись, Ф.И.О.)

Представитель
СКК _____ (подпись, Ф.И.О.)


Представитель
подрядчика _____ (подпись, Ф.И.О.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЯ (ИЙ)

На основании уведомления _____ (указать наименование специализированной организации) и фактически проведенной проверки установлено, что нарушения, указанные в Уведомлении от _____ № ____ устранены/не устранены.

Представитель СК заказчика
_____ (должность, подпись, штамп, И.О.Ф.)

« _____ » _____ 20__ г.

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 33 из 39

Приложение 4
(обязательное)

**Форма Справки об отсутствии замечаний по результатам проверки
приёмо-сдаточной (разрешительной и исполнительной) документации**

**СПРАВКА
об отсутствии замечаний по результатам проверки приёмо-сдаточной
(разрешительной и исполнительной) документации**


_____ (местоположение) « ____ » _____ 20__ г.

Выдана о том, что разрешительная и исполнительная документация по объекту:
_____ (указать наименование объекта)
представлена подрядной организацией _____ (указать
наименование подрядной организации) проверена в полном объёме и соответствует
требованиям действующих нормативных и локальных нормативных актов при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром».
Замечаний по составу, оформлению и комплектности документации – нет.

Представитель генерального подрядчика
_____ (должность, организация, подпись, штамп, расшифровка, дата)

Представитель строительного контроля заказчика
_____ (должность, организация, подпись, штамп, расшифровка, дата)

Представитель ОАО «Севернефтегазпром»
_____ (должность, организация, подпись, штамп, расшифровка, дата)

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 34 из 39

Приложение 5
(обязательное)

Форма Акта на остановку работ

АКТ НА ОСТАНОВКУ РАБОТ (УСЛУГ) №

от «___» _____ 20__ г.

_____ часов ____ минут

_____ (наименование подрядной организации)

Мною (нами) должность, Ф.И.О. представителя ОАО «Севернефтегазпром», осуществлявшего проверку

В присутствии _____ (должность, Ф.И.О. представителя подрядной организации)

«___» _____ 20__ г. проведен производственный контроль наименование, местоположение объекта на предмет соблюдения требований в области наименование критериев проверки

(Акт № ___ от «___» _____ 20__ г.)

Руководствуясь, запрещаю производство работ до устранения следующих нарушений:

№ п\п	Выявленные нарушения	Ссылка на документ, устанавливающий требование	Предлагаемые меры	Сроки устранения
1	2	3	4	5

Разрешением на дальнейшее производство работ является выданное представителем Заказчика разрешение на возобновление работ. Разрешение на возобновление работ выдается представителем Заказчика после проверки фактического устранения нарушений. Об устранении нарушений и готовности к возобновлению работ сообщить по телефону №

Акт на остановку работ выдал:

Должность


Подпись

И.О.Ф.

С актом на остановку работ ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил:

Должность

Подпись

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 35 из 39

Приложение 6
(обязательное)

Форма Разрешения на возобновление работ (услуг)

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТ (УСЛУГ) №

от «___» _____ 20__ г.

_____ часов _____ минут

(наименование подрядной организации)

Мною (нами) должность, Ф.И.О. представителя ОАО «Севернефтегазпром», осуществлявшего проверку

В присутствии _____
(должность, Ф.И.О. представителя подрядной организации)

«___» _____ 20__ г. проведен производственный контроль наименование, местоположение объекта по устранению нарушений, указанных в акте на остановку работ № ___ от «___» _____ 20__ г.

№ п\п	Выявленные нарушения согласно акту на остановку работ	Отметка об устранении
1	2	3

Руководствуясь, разрешаю дальнейшее производство работ.

Время простоя составило _____ часов _____ минут


Разрешение выдал представитель Заказчика:

Должность _____ Подпись _____ И.О.Ф. _____

С разрешением ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил:

Должность _____ Подпись _____ И.О.Ф. _____

Дата, время

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 36 из 39

Приложение 7

Правила проверки подлинности сертификатов соответствия/деклараций на поставляемые подрядными организациями МТР

1. Проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых подрядчиком для выполнения работ, выполняется до применения проверяемых МТР в работах.

2. Рассматривается комплект документов на поставляемые подрядчиком МТР, при котором определяются правильность оформления документов (оригиналы сертификатов/деклараций, паспортов на изделие и/или их копии, заверенные печатью завода изготовителя МТЦ и/или поставщика МТР с указанием, где находится оригинал документа на МТР), необходимых для подтверждения соответствия МТР.

3. Проверке на подлинность подвергаются документы, являющиеся обязательными при подтверждении качества и соответствия МТР по видам и назначению, на основании требований нормативной документации.


4. При проверке подлинности сертификатов соответствия/деклараций определить вид сертификата/декларации:

- сертификат соответствия ТР;
- сертификат соответствия ТР ТС;
- сертификат соответствия ГОСТ Р;
- декларация соответствия ТР ТС.

5. В зависимости от вида сертификата выбрать нужный реестр на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) www.fsa.gov.ru. Внести в реестр необходимую информацию, найти сертификат/декларацию и сверить реквизиты документа в выбранном реестре с реквизитами сертификатов/деклараций, поступивших вместе с МТР.

6. Особенности поиска и сортировки отражены в Руководстве пользователя по осуществлению поиска в Реестрах Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация), размещенном на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация).

7. По результатам проверки: при отсутствии подтверждения подлинности сертификатов/деклараций, продукция признаётся не соответствующей установленным требованиям, проверяющий ставит визу на копию сертификата/декларации о результатах проверки («сертификат не действующий, в архиве, отменен», дата, должность, Ф.И.О. проверяющего, на основании чего подрядчик по СК оформляет и выдаёт подрядчику,


	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 37 из 39

поставляющему МТР, Уведомление о выявленных нарушениях.

8. При подтверждении подлинности сертификатов/деклараций, СК заказчика ставит внизу на копию сертификата/декларации о результатах проверки («сертификат действует», дата, должность, Ф.И.О. проверяющего), на основании визы, члены состава комиссии по входному контролю, визирует акт о результатах проверки изделий.

9. За подлинность и достоверность предоставленных данных сертификатов/деклараций со знаком о добровольной сертификации МТР несёт полную профессиональную и правовую ответственность изготовитель МТР и/или подрядчик, заверяющий печатью и подписью копии документов на поставленный МТР.

Примечание: по добровольным сертификатам соответствия электронный реестр не ведётся.

	Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Севернефтегазпром»	
	Редакция 1	Страница 38 из 39

Приложение 8

**Список локальных нормативных актов ОАО «Севернефтегазпром»,
обязательных к исполнению при оказании услуг по строительному
контролю**

1. Инструкция о требованиях в области охраны окружающей среды при производстве работ подрядными организациями на объектах ОАО «Севернефтегазпром».
2. Регламент по организации производственного контроля за соблюдением подрядными организациями требований производственной безопасности.
3. Порядок действий работников подрядных организаций при обнаружении пожара или признаков горения на объектах и территории Южно-Русского нефтегазового месторождения.
4. Инструкция о порядке допуска и проведения работ подрядными организациями на объектах ОАО «Севернефтегазпром».
5. Инструкция о мерах пожарной безопасности в лесотундровой зоне на пожароопасный период.
6. Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ОАО «Севернефтегазпром».
7. Инструкции о мерах пожарной безопасности для подрядных организаций ОАО «Севернефтегазпром».
8. Ключевые правила охраны труда в ОАО «Севернефтегазпром».
9. Порядок действий работников ОАО «Севернефтегазпром» и работников подрядных организаций Общества при обнаружении на территории Южно-Русского нефтегазового месторождения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Приложение 9
(обязательное)

Форма Информационной справки о результатах строительного контроля

**ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
по состоянию на дд.мм.гг.**

Наименование подрядной организации: _____

Наименование объекта: _____

№ п/п	№ предписания	Краткое содержание замечаний предписания	Ссылка на НТД	Дата выдачи предписания	Дата выполнения предписания		Отметка о выполнении	Критерий критичности дефектов	№ пунктов Договора, условия которого нарушены
					Установленный срок	Фактический срок			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Итого не устранено предписаний: ___ шт.

Итого устранено предписаний с нарушений сроков: ___ шт.

Итого устранено предписаний без нарушений сроков: ___ шт.

Представитель СК: _____

(Должность, организация, Ф.И.О., подпись)